



## ЈП Дирекција за планирање и изградњу “Краљево” из Краљева

36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31  
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, факс 036/ 312-061, 333-370, Е-mail Office@direkcijakv.net

Наш број:	1906/1
Датум:	13.05.2014.
Обрадио/ла:	

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр. 124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку – Извођење радова на изградњи сточне пијаце у Адранима јавна набавка број ЈН 1.3.13 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од 06.05.2014. године:

Дана 31.03.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 1906 достављено је питање заинтересованог понуђача:

### Питање 1

1. У конкурсној документацији на стр. 11/50 пише: “ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, а на крају обрасца пише: ” У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе понуђача...

Да ли треба да се достави ИЗЈАВА БАНКЕ тј. писмо о намерама банке за издавање одређених гаранција, или треба ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА да се у случају добијања посла доставити тражене гаранције?

Одговор:

1. Да, треба да се достави изјава банке у вези банкарске гаранције. Образац изјава у вези банкарских гаранција налази се на странама 11/50, 12/50 и 13/50 Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

### Питање 2

Израда анкер блокава код чворова водоводне мреже, испод арматуре и фазонских комада и надземних хидраната, као и на преломима трасе. Обрачуне по комаду уграђеног анкер блока.

Да ли за наведену позицију можете да нам доставите цртеж?

Одговор:

Анкер блокови се изграђују од бетона МБ15, неармираног. Суштина њихова јесте да својом тежином (гравитационо) спрече код хидрауличних удара раздвајање цевовода и разарање водоводне мреже.

Различити су анкер блокови по величини код чворова водоводне мреже, код хидраната или код арматуре и фазонских комада.

Орјентационо, може се сматрати да по анкер блоку треба уградити од 0,125 до 0,250 м<sup>3</sup>/ком.

Напомена: У пројекту нису дати детаљи, тј. цртежи анкер блокова.

Са поштовањем,

КОМИСИЈА